

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen

Indien u een meer- of minderwerkoptie wenst af te nemen, kunt u dit kenbaar maken door het aantal vóór het optienummer in te vullen.

Bouwkundige opties

ST001 **Spuitwerk plafond appartement begane grond geheel vervallen** per pst. € -230,00
Het vervallen van het spuitwerk op het gehele plafond en op de wanden boven het tegelwerk van het toilet. De wanden in het toilet worden dan behangklaar opgeleverd.

Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.

ST002 **Spuitwerk plafond appartement verdieping geheel vervallen** per pst. € -180,00
Het vervallen van het spuitwerk op het gehele plafond en op de wanden boven het tegelwerk van het toilet. De wanden in het toilet worden dan behangklaar opgeleverd.

Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.

Sanitair

TS010 **Sanitair naar keuze** per pst. Showroom
Het leveren en aanbrengen van sanitair conform de offerte en tekeningen van de sanitair showroom.

De stelpost voor het standaard sanitair is in de prijs verrekend.

Waterleiding

WI001 **Buitenkraan (vorstvrij appartement begane grond** per st. € 680,00
Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan.

Positie conform optietekening.

WI004 **Schrobput bij buitenkraan** per st. € 450,00
Het leveren en aanbrengen van een schrobput ter plaatse van de optionele buitenkraan. De schrobput wordt aangesloten op de riolering van het appartement.

Uitsluitend in combinatie met optie buitenkraan.

Positie conform optietekening.

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen

Elektra

- | | | | | | |
|---|---------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | EL001 | Extra loze leiding | per st. | € | 175,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm vanaf de meterkast tot een op tekening aan te geven punt. De loze leiding wordt afgemonteerd met een afdekraam.</p> <p>Positie conform optietekening.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | EL002S | Extra loze leiding t.b.v. screen | per st. | € | 175,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm t.b.v. zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op de dichtstbijzijnde centraaldoos.</p> <p>De loze leiding wordt in de negge van het raam aangebracht.</p> <p>Positie conform optietekening.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | EL002T | Extra loze leiding t.b.v. terrasscherm | per st. | € | 175,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm t.b.v. zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op de dichtstbijzijnde centraaldoos.</p> <p>Let op:</p> <ul style="list-style-type: none">- bij het ontbreken van maatvoering bij opdracht zal de loze leiding ca. 150 mm naast en ca. 200 mm boven het kozijn worden geplaatst;- Bouwbedrijf de Bruin Putten neemt geen bouwkundige of constructieve voorzieningen mee in de gevel. Let hier op i.v.m. de zwaarte van een knikarm-/uitvalscherm. Schade aan de gevel door montage is voor eigen risico. <p>Positie conform optietekening.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | EL004 | Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP | per st. | € | 150,00 |
| <p>Het bedraden en afmonteren van een aanwezige loze leiding met UTP-kabel (Cat6) en afdekraam.</p> <p>Positie conform optietekening.</p> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | EL010 | Extra enkele wandcontactdoos | per st. | € | 165,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aanwezige elektragroep.</p> <p>Positie conform optietekening.</p> | | | | | |

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen

<input type="checkbox"/>	EL012	Extra dubbele wandcontactdoos	per st.	€	205,00
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op aanwezige elektragroep.					
Positie conform optietekening.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	EL025	Extra schakelaar	per st.	€	180,00
Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar t.b.v. een reeds aanwezig elektrapunt.					
Positie conform optietekening.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	EL030	Vervangen van een schakelaar door een universele dimmer	per st.	€	195,00
Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer i.p.v. de standaard schakelaar.					
Positie conform optietekening.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	EL032	Wandlichtpunt met schakelaar	per st.	€	220,00
Het aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief een schakelaar.					
Positie conform optietekening.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	EL035	Extra plafondlichtpunt met schakelaar	per st.	€	260,00
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar.					
Positie conform optietekening.					
Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	EL036	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	145,00
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar.					
Positie conform optietekening.					
Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	EL039	Verplaatsen plafondlichtpunt	per st.	€	130,00
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt naar een andere positie.					
Positie conform optietekening.					
Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.					

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen

<input type="checkbox"/>	EL043	Inbouwspot met schakelaar	per st.	€	395,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot inclusief extra schakelaar. De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp.</p> <p>De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is).</p> <p>Positie conform optietekening.</p> <p>Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.</p>					
<input type="checkbox"/>	EL044	Inbouwspot op bestaande schakelaar	per st.	€	300,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot zonder schakelaar (volgspot). De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp.</p> <p>De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is).</p> <p>Positie conform optietekening.</p> <p>Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.</p>					
<input type="checkbox"/>	EL050	Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos	per st.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos exclusief schakelaar.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	EL056	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	145,00
<p>Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op dezelfde hoogte als de overige buitenlichtpunten. Het lichtpunt wordt aangesloten op een bestaande schakelaar voor buitenverlichting.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	EL070	Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar	per st.	€	225,00
<p>Het bijplaatsen van een aardlekschakelaar. Afhankelijk van het aantal extra elektragroepen welke gekozen zijn. Indien van toepassing wordt deze u na afronding van alle kopersopties aangeboden.</p>					

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen

<input type="checkbox"/>	EL082	Extra zonnepaneel op platte dak (0% BTW)	per st.	Op aanvraag
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra zonnepaneel met micro omvormer, gelijk aan het reeds aanwezige zonnepaneel.</p> <p>Let op:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bouwbedrijf de Bruin Putten geeft geen garantie op het rendement van de panelen.- deze optie bieden wij aan onder het voorbehoud dat er voldoende ruimte op het dak is- in deze optie is geen BTW opgenomen in verband met de regeling van 2023.				

<input type="checkbox"/>	EL090	Verplaatsen elektrapunt (m.u.v. plafondpunten)	per st.	€ 55,00
<p>Het verplaatsen van een elektrapunt.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>				

Keuken

<input type="checkbox"/>	KE001	Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave projectleverancier	per pst.	Showroom
<p>Het aanpassen van het keukenleidingwerk (zowel elektra, water aan- en afvoer en de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van de projectshowroom.</p> <p>De mv-punten worden hierbij niet verplaatst. In deze optie is een eventuele geveldoorvoer niet meegenomen, dit is om vergunning technische redenen niet toegestaan.</p>				

<input type="checkbox"/>	KE002	Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave koper	per pst.	Op aanvraag
<p>Het aanpassen van het keukenleidingwerk (elektra, water aan- en afvoer en de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van een andere keukenleverancier dan de keukenshowroom.</p> <p>De mv-punten in het plafond worden niet verplaatst. In deze optie is een eventuele geveldoorvoer niet meegenomen, dit is om vergunning technische redenen niet toegestaan.</p>				

<input type="checkbox"/>	KE003	Keukeninstallaties standaard conform verkooptekening	per pst.	€ 0,00
<p>De vloerverwarming en keukenaansluitingen worden aangebracht conform de standaard keukenopstelling op de verkooptekening.</p>				

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen

Tegelwerk

- | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | TS015 | Tegelwerk naar keuze | per pst. | Showroom |
| <p>Het leveren en aanbrengen van tegelwerk conform offerte en tekeningen van de tegelshowroom.</p> <p>Let op: bij eventueel vervallen van standaard tegelwerk worden de wanden onafgewerkt opgeleverd (niet behangklaar).</p> <p>De stelpost voor het standaard tegelwerk is in de prijs verrekend.</p> | | | | |
-

Binnen inrichting

- | | | | | |
|---|--------------|--|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | SK008 | Luxe binnendeuren, binnenkozijnen en beslag volgens keuze koper | per pst. | Website |
| <p>Het leveren en aanbrengen van luxe binnendeuren, binnendeurkozijnen en beslag conform de offerte van de projectleverancier.</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SK010 | Wijzigen draairichting binnendeur | per st. | € 55,00 |
| <p>Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur.
De lichtsakelaar wordt bij de sluitzijde van de deur geplaatst (indien mogelijk).</p> <p>Positie conform tekening.</p> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SK015 | Verplaatsen binnendeurkozijn | per st. | € 55,00 |
| <p>Het verplaatsen van een binnendeurkozijn inclusief de lichtsakelaar.</p> <p>Postie conform tekening.</p> | | | | |
-

Keuzelijst

Werk: 24-01310
Werknaam: Nwb. 30 app. Brinken in de Zoom, H'wijk
Woningtype: Algemeen



Wilt u zo vriendelijk om de getekende offerte uiterlijk op de sluitingsdatum naar ons op te sturen.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: