



Project: 27 woningen fase 2 Brinken in de Zoom Harderwijk
Woningtype: Hoekwoning bwnr. 03, 07, 08, 11, 14, 19, 20 en 25
Versiedatum: 13 februari 2025

Na aankoop van uw woning worden onderstaande opties in een gesprek met de kopersbegeleider van Van de Kolk Bouw toegelicht.

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
<u>Ruwbouw</u>				
Buiten				
EL080	Verhogen energielabel van A+++ naar A++++ Het energielabel van de woning verhogen van A+++ naar A++++ d.m.v. zonnepanelen. Let op: - Indien er wordt gekozen voor de optie AL001 of AL002 dient er voor deze optie een herberekening gemaakt te worden.	_____	<input type="checkbox"/>	Op aanvraag
WI001	Buitenkraan op de achtergevel (vorstvrij) Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (voorzien van keerklep) op de achtergevel. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	680,00
WI004	Schroput bij buitenkraan Het leveren en aanbrengen van een schroput ter plaatse van de optionele buitenkraan. De schroput wordt aangesloten op de riolering van de woning. Uitsluitend in combinatie met optie WI001 buitenkraan. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	840,00
Begane grond				
AL001	Uitbouw woning 1,2 m Het realiseren van een uitbouw op de begane grond conform de optietekening: - Het uitbouwen van de woning met 1,2 m aan de achterzijde; - Het aanpassen van de elektrische installatie; - Het uitbreiden van de verwarming; - Het aanpassen van de ventilatie; - Het afwerken van de vloer, wanden en het plafond conform afwerkstaat woonkamer; - De achtergevel blijft qua kozijnindeling gelijk.	_____	<input type="checkbox"/>	19.600,00
AL002	Uitbouw woning 2,4 m Het realiseren van een uitbouw op de begane grond conform de optietekening: - Het uitbouwen van de woning met 2,4 m aan de achterzijde; - Het aanpassen van de elektrische installatie; - Het uitbreiden van de verwarming; - Het aanpassen van de ventilatie; - Het afwerken van de vloer, wanden en het plafond conform afwerkstaat woonkamer; - De achtergevel blijft qua kozijnindeling gelijk.	_____	<input type="checkbox"/>	27.200,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
AL021	Dubbele deuren in achtergevel Het leveren en aanbrengen van openslaande dubbele deuren in de achtergevel. Uitvoering en loopdeur conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	2.950,00
AL100	Trapkast Het realiseren van een trapkast onder de trap op de begane grond. De trap wordt dicht gemaakt met stootborden. De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht (voorzien van een dicht paneel) met binnendeur. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht. De binnenzijde van de trapkast wordt niet nader afgewerkt. Uitvoering conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	1.950,00
AL150	Positie keuken en woonkamer omwisselen De positie van de woonkamer en de keuken worden omgedraaid. De elektra- en keukenaansluitingen verplaatsen conform optietekening. Het is niet mogelijk om de afzuig- en inblaasventielen op een andere positie te plaatsen dan aangegeven op tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	2.770,00
AL170	Hardhouten kozijn met dichte deur tussen woning en aangebouwde berging Tussen de woning en de berging wordt een hardhouten kozijn met vlakke, dichte houten deur met drie-puntssluiting aangebracht. Deze optie is alleen mogelijk bij woningen met een aangebouwde gemetselde berging. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	3.930,00
Toilet/badkamer				
AL200	Vergroten badkamer met ca. 40 cm (excl. tegelwerk) Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 2. Eventueel leidingwerk wordt verplaatst. Extra vloer- en wandtegelwerk wordt verrekend bij de tegelshowroom. Uitvoering conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	840,00



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
Berging				
AL535	Geïsoleerd uitvoeren aangebouwde berging Het isoleren van de berging door het toepassen van wand-, dak- en vloerisolatie. De buitenmaat van de berging blijft gelijk, de binnenmaat wordt kleiner door het toepassen van een spouwmuur. De wanden worden behangklaar afgewerkt. De vloer wordt niet nader afgewerkt. Het plafond wordt voorzien van spacksputwerk. Kozijnen worden afgetimmerd. De binnenwanden van de berging worden uitgevoerd in kalkzandsteen, het dak is een geïsoleerde kanaalplaat en de stalen kanteldeur wordt vervangen door een handbediende, geïsoleerde sectionaldeur. De deur voldoet aan het Politiekeurmerk. Deze optie is exclusief uitbreiding van de verwarmings- en ventilatie installatie. De ruimte voldoet hierdoor niet aan het bouwbesluit als "verblijfsruimte" en blijft derhalve uitgevoerd als zgn. "onbenoemde ruimte". Uitvoering conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	10.350,00
GD001	Standaard stalen kanteldeur voorzien van loopdeur Het leveren en aanbrengen van een kanteldeur met loopdeur in plaats van de standaard kanteldeur. De loopdeur wordt voorzien van een slot met 3-puntsvergrendeling en een gelijksluitende cilinder. Deze deur voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen. Positie loopdeur conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	2.450,00
GD002	Standaard kanteldeur vervangen door geïsoleerde sectionaldeur Het leveren en aanbrengen van een handbediende, geïsoleerde sectionaldeur in plaats van de standaard stalen kanteldeur. De sectionaldeur wordt in dezelfde kleur uitgevoerd als de standaard kanteldeur. Deze deur voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen (maar niet i.c.m. GD004).	_____	<input type="checkbox"/>	1.790,00
GD005	Standaard kanteldeur vervangen door houten kozijn met dubbele houten deuren Het leveren en aanbrengen van een hardhouten kozijn met dubbele houten deuren met 3-puntssluiting en veiligheidsdeurbeslag in plaats van de standaard kanteldeur. De kozijn-deurcombinatie wordt in dezelfde kleur uitgevoerd als de standaard kanteldeur. De deuropening is bij deze optie niet voldoende breed voor een auto om te passeren.	_____	<input type="checkbox"/>	3.665,00
1e verdieping				
AL210	Samenvoegen slaapkamers Het vervallen van de wand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3. inclusief het vervallen van een binnendeurkozijn met binnendeur. Uitvoering conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	-190,00

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
Zolder				
AL043	Dakraam afmeting 94x140cm Het leveren en aanbrengen van een dakraam met afmeting 94x140cm. Het glas wordt uitgevoerd als dubbele (HR++) beglazing. De binnenzijde van het dakraam wordt afgewerkt met hetzelfde materiaal als de onderkant van de dakplaat. Let op: - De aftimmeringen rond het dakraam worden niet afgeschilderd. - Deze toevoeging leidt tot een verslechtering van het energielabel. E.e.a. is voor risico van de koper. Positie conform optietekening. De exacte positie volgt uit de technische uitwerking van de dakconstructie en pannenmaat. De positie van het dakraam kan afwijken ten opzichte van de optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	1.790,00
AL230	Witte binnenzijde dakplaat i.p.v. standaard onafgewerkte plaat De schuine dakvlakken, inclusief knieschotten op zolder worden voorzien van een fabrieksmatig aangebracht wit plaatmateriaal. De kunststof strippen op de naden, nietjes, aftimmerlatten, schroefjes e.d. blijven in het zicht. De platen worden niet nader afgewerkt. Evt. aftimmerlatten worden niet afgeschilderd. Er kunnen lichte kleurverschillen in de dakplaten afwerkplaten en afwerkstrippen voorkomen.	_____	<input type="checkbox"/>	2.560,00
Installaties				
EL035	Extra plafondlichtpunt met schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar. Positie conform optietekening. Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.	_____	<input type="checkbox"/>	260,00
EL036	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Positie conform optietekening. Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.	_____	<input type="checkbox"/>	145,00
EL039	Verplaatsen plafondlichtpunt Het verplaatsen van een plafondlichtpunt naar een andere positie. Positie conform optietekening. Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.	_____	<input type="checkbox"/>	130,00

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL043	Inbouwspot met schakelaar Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot inclusief extra schakelaar. De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp. De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is). Positie conform optietekening. Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.	_____	<input type="checkbox"/>	395,00
EL044	Inbouwspot op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een inbouw LED-spot zonder schakelaar (volgspot). De spot heeft een inbouwmaat van 75 mm en wordt voorzien van een LED lamp. De ring uitvoeren in: RVS/WIT/ZWART (doorhalen wat niet van toepassing is). Positie conform optietekening. Deze positie kan in de praktijk iets afwijken (max. 8 cm) vanwege constructieve eisen.	_____	<input type="checkbox"/>	300,00
WI010	Uitbreiden boilercapaciteit naar 230L Het uitbreiden van de warm water boilercapaciteit. Standaard is deze 180 liter, na de uitbreiding is deze 230 liter. In de optie zijn de noodzakelijke werktuigkundige en elektra installatiewijzigingen hiervoor opgenomen. Deze optie is aan te bevelen als men voor een bad of regendouche o.i.d. heeft gekozen.	_____	<input type="checkbox"/>	2.020,00

Afbouw

Algemeen

TR010	Trapafwerking volgens keuze koper Het leveren en aanbrengen van trapafwerking, conform de offerte van de projectleverancier.	_____	<input type="checkbox"/>	Via trappenwebsite
-------	--	-------	--------------------------	-----------------------

Buiten

EL002S	Extra loze leiding t.b.v. screen Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm t.b.v. zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde stroompunt. De loze leiding wordt in de negge van het raam aangebracht. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	155,00
--------	--	-------	--------------------------	--------



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL002T	<p>Extra loze leiding t.b.v. terrasscherm</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm t.b.v. zonwering. De loze leiding wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde stroompunt.</p> <p>Let op:</p> <ul style="list-style-type: none">- bij het ontbreken van maatvoering bij opdracht zal de loze leiding ca. 150 mm naast en ca. 200 mm boven het kozijn worden geplaatst;- Van de Kolk neemt geen bouwkundige of constructieve voorzieningen mee in de gevel. Let hier op i.v.m. de zwaarte van een knikarm-/uitvalscherm. Schade aan de gevel door montage is voor eigen risico. <p>Positie conform optietekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	155,00
EL050	<p>Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos op de voor- zij- of achtergevel / balkon, exclusief schakelaar.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	220,00
EL055	<p>Grondkabel met schakelaar ten behoeve van tuinverlichting</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een, vanaf de gevel gemeten, 15 meter lange grondkabel op rol nabij de achtergevel. De kabel wordt aangesloten op een aparte schakelaar.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	345,00
EL056	<p>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</p> <p>Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op dezelfde hoogte als de overige buitenlichtpunten. Het lichtpunt wordt aangesloten op een bestaande schakelaar voor buitenverlichting.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	145,00
EL057	<p>Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar</p> <p>Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	245,00
EL060	<p>Aansluiting laadpaal auto aan de buitengevel, met datakabel</p> <p>Het aanbrengen van vaste leiding met een diameter van 25mm in de buitengevel met een aansluitpunt op de buitengevel t.p.v. de parkeerplaats/oprit. Aangesloten in de meterkast, voor een na oplevering te plaatsen laadpaal voor een elektrische auto, inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aansluitpunt 400V 11kW;- 1x voedingskabel 5x4mm²;- 1x aardlekautomaat C20 30mamp;- 1x UTP kabel. <p>Exclusief laadpaal.</p> <p>Positie conform optietekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	840,00

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL082	Extra zonnepaneel opdak (0% BTW) Het leveren en aanbrengen van een extra zonnepaneel, conform de standaard reeds aanwezige zonnepanelen. De panelen worden als opdak-systeem uitgevoerd. Indien nodig wordt de standaard omvormer aangepast, de meerprijs hiervoor is in deze prijs opgenomen. Let op: - Van de Kolk geeft geen garantie op het rendement van de panelen. Er kunnen bijvoorbeeld panelen (deels) in de schaduw liggen. Voor een zo optimaal mogelijke opbrengst van de panelen, kunnen (tegen meerprijs) micro omvormers of optimizers worden toegepast (dit betreft optie EL083); - bij in totaal meer dan 12 zonnepanelen moet de aardlekautomaat in de meterkast aangepast van 1 fase naar 3 fases (optie EL086); - deze optie kunnen wij aanbieden mits er voldoende ruimte op het dak is, rekening houdend met dakafvoeren e.d.; - in deze optie is geen BTW opgenomen in verband met de regeling van 2023.	_____	<input type="checkbox"/>	585,00
EL083	Toepassen optimizer t.b.v. opdak zonnepanelen (0% BTW) Het leveren en aanbrengen van optimizers t.b.v. zonnepanelen. Hiermee worden de nadelige effecten van schaduw op een deel van de zonnepanelen voor de totale installatie geoptimaliseerd. Let op: - prijs per zonnepaneel, deze kan uitsluitend voor het totale aantal zonnepanelen op het dak gekozen worden; - in deze optie is geen BTW opgenomen in verband met de regeling van 2023.	_____	<input type="checkbox"/>	145,00
EL095	Loze leiding t.b.v. toekomstige laadpaal auto Het leveren en aanbrengen van een onbedrade vaste leiding met een diameter van 25mm vanaf de meterkast tot een op tekening aan te geven punt. T.b.v. een door de kopers zelf te plaatsen laadpaal na oplevering. De loze leiding wordt buiten niet nader afgewerkt. Exclusief het aanbrengen van extra groepen of een aardlekschakelaar in de meterkast. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	275,00
Begane grond				
ST001	Spuitwerk plafond begane grond geheel vervallen Het vervallen van het spuitwerk op het gehele plafond van de begane grond en op de wanden boven het tegelwerk van het toilet. De wanden in het toilet worden dan behangklaar opgeleverd. Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.	_____	<input type="checkbox"/>	-270,00
Keuken				
KE001	Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave projectleverancier Het aanpassen van het keukenleidingwerk (zowel elektra, wateraan- en afvoer en de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van de projectshowroom. De mv-punten worden hierbij niet verplaatst. In deze optie is een eventuele geveldoorvoer niet meegenomen, dit is om vergunningstechnische redenen niet toegestaan.	_____	<input type="checkbox"/>	Via showroom



Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
KE002	<p>Keukeninstallaties aanpassen volgens opgave koper</p> <p>Het aanpassen van het keukenleidingwerk (elektra, water aan- en afvoer en de vloerverwarming) conform offerte en tekeningen van een andere keukenleverancier dan de keukenshowroom.</p> <p>De mv-punten in het plafond worden niet verplaatst. In deze optie is een eventuele geveldoorvoer niet meegenomen, dit is om vergunningstechnische redenen niet toegestaan.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	Op aanvraag
KE003	<p>Keukeninstallaties standaard conform verkooptekening</p> <p>De vloerverwarming en keukenaansluitingen worden aangebracht conform de standaard keukenopstelling op de verkooptekening.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	0,00
Toilet/badkamer				
TS010	<p>Sanitair naar keuze</p> <p>Het leveren en aanbrengen van sanitair conform de offerte en tekeningen van de sanitairshowroom.</p> <p>De stelpost voor het standaard sanitair is in de prijs verrekend.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	Via showroom
TS015	<p>Tegelwerk naar keuze</p> <p>Het leveren en aanbrengen van tegelwerk conform offerte en tekeningen van de tegelshowroom.</p> <p>Let op: Bij eventueel vervallen van standaard tegelwerk worden de wanden onafgewerkt opgeleverd (niet behangklaar).</p> <p>De stelpost voor het standaard tegelwerk is in de prijs verrekend.</p>	_____	<input type="checkbox"/>	Via showroom
TS050	<p>Casco badkamer en toilet</p> <p>Het casco opleveren van de badkamer en het toilet. Het sanitair, tegelwerk en eventuele koven tbv standleidingen, spuitwerk op wanden en de radiator in de badkamer komen te vervallen. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Ook vervalt de cementdekvloer in de badkamer. Het plafond en eventuele schuine zijden worden wel voorzien van spackspuitwerk.</p> <p>Het leidingwerk wordt conform de verkooptekening op de standaard posities en hoogtes afdopt. De vloerverwarming wordt wel aangebracht.</p> <p>Let op:</p> <ul style="list-style-type: none">- Het sanitair moet direct of kort na oplevering worden geplaatst i.v.m. legionella.- Door het kiezen voor deze optie vervallen alle garanties met betrekking tot de badkamer en het toilet. Denk hierbij o.a. aan waterdichtheid en opwarming maar ook de luchtdichtheid van de woning. Mogelijk kan hierdoor geen energielabel worden verstrekt. De beperkte garantieregeling van Woningborg is hierop van toepassing. Eventuele gevolgen zijn voor rekening en risico van de koper.- I.v.m. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die ingegaan is op 1 januari 2024, ontvangt koper geen gereed melding. Koper dient met een kwaliteitsborger één op één, na oplevering, de openstaande punten op te pakken (bijvoorbeeld d.m.v. foto's te bewijzen dat de badkamer geschikt is gemaakt voor gebruik). De kwaliteitsborger dient namelijk deze 'gebreken' te controleren op het gereedkomen hiervan. Bij akkoord, zal bevoegd gezag de woning bewoonbaar verklaren. Zonder deze verklaring mag de woning niet bewoond worden. Eventuele gevolgen zijn voor rekening en risico van de koper.	_____	<input type="checkbox"/>	-3.500,00

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
1e verdieping				
ST002	Spuitwerk plafond 1e verdieping geheel vervallen Het vervallen van het spuitwerk op het plafond van de eerste verdieping. Eventuele reparaties en uitvlakwerk worden niet uitgevoerd.	_____	<input type="checkbox"/>	-270,00
Installaties				
EL001	Extra loze leiding Het leveren en aanbrengen van een onbedrade leiding met een diameter van 19 mm vanaf de meterkast tot een op tekening aan te geven punt. De loze leiding wordt afgemonteerd met een afdekraam. De loze leiding kan bedraad worden met UTP of CAI (dit betreft optie EL004 of EL005). Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	155,00
EL004	Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP Het bedraden en afmonteren van een aanwezige loze leiding met UTP-kabel (Cat6) en afdekraam. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	140,00
EL005	Bedraden en afmonteren loze leiding met CAI Het bedraden en afmonteren van een aanwezige loze leiding met CAI-kabel en afdekraam. Exclusief het leveren en plaatsen van een eventuele splitter of versterker. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	140,00
EL010	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aanwezige elektragroep. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	165,00
EL012	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een aanwezige elektragroep. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	205,00
EL025	Extra schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar t.b.v. een reeds aanwezig elektrapunt. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	185,00
EL030	Vervangen van een schakelaar door een universele dimmer Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer i.p.v. de standaard schakelaar. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	200,00

Optie	Omschrijving	Aantal	Keuze	Prijs per stuk
EL032	Wandlichtpunt met schakelaar Het aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief een schakelaar. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	230,00
EL033	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	140,00
EL070	Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar Het bijplaatsen van een aardlekschakelaar. Vereist per 4 extra elektragroepen welke gekozen zijn. Indien van toepassing worden deze u na afronding van alle kopersopties aangeboden.	_____	<input type="checkbox"/>	290,00
EL075	Het aanbrengen van een holle buis in de wand (rond 50mm) Het aanbrengen van een pvc pijp diameter rond 50 mm in de wand voor het doorvoeren van tv-kabels e.d. De onderuitgang begint op 30 cm hoogte, de boventuitgang komt op <... cm> vanaf de vloer uit de wand. <INVULLEN>	_____	<input type="checkbox"/>	220,00
EL090	Verplaatsen elektrapunt (m.u.v. plafondpunten) Het verplaatsen van een elektrapunt. Positie conform optietekening.	_____	<input type="checkbox"/>	70,00
Binnenkozijnen en deuren				
SK008	Luxe binnendeuren, binnenkozijnen en beslag volgens keuze koper Het leveren en aanbrengen van luxe binnendeuren, binnendeurkozijnen en beslag conform de offerte van de projectleverancier.	_____	<input type="checkbox"/>	Via deurenwebsite
SK010	Wijzigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. De lichtschakelaar wordt bij de sluitzijde van de deur geplaatst (indien mogelijk). Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	60,00
SK015	Verplaatsen binnendeurkozijn Het verplaatsen van een binnendeurkozijn inclusief de lichtschakelaar. Positie conform tekening.	_____	<input type="checkbox"/>	60,00

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.